

**Comune di Castiglione della Pescaia**  
Provincia di Grosseto

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di sistemazione straordinaria del reticolo stradale di Punta Ala

**COMMITTENTE:** Comune di Castiglione della Pescaia


Castiglione della Pescaia, 20/04/2017

**IL TECNICO**

Geom. Massimo Baricci

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text "COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA" around the perimeter and a star at the bottom. In the center of the stamp is a small emblem featuring a castle tower.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 05.A03.001.0 01	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino ad una distanza di 50 km. (ivi compresi gli oneri di discarica), fino alla profondità massima di 10 cm. (per interventi puntuali anche fino a 15 cm.) Via della Tartana Piazzale dei Pini Piazzale della Molletta Via delle Comete verso piazzale Orsa Maggiore Via delle Stelle (pedonale) Via della Luna (pedonale)		575,00 2350,00 3130,00 250,00 300,00 630,00	3,500		2'012,50 2'350,00 3'130,00 250,00 300,00 630,00		
	SOMMANO mq					8'672,50	2,69	23'329,02
2 05.A03.002.0 01	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compresa preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale ed eventuale trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino ad una distanza di 50 km. (ivi compresi gli oneri di discarica); misurata a cm di spessore, profondità compresa tra 0 e 5 cm. Via del Porto, via Rio Palma, parcheggio via Rio Palma, via del Poggettone Via del Poggettone Via dei Colombacci Piazzale Riviera Via del Tennis Pozzino Molletta Via dei Pastori Via dello Scoglietto, via Montparnasse (incrocio) Gualdo Via Poggio alle Mandrie (primo tratto) Via Poggio alle Mandrie (secondo tratto)	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	7340,00 265,00 270,00 2460,00 200,00 60,00 100,00 100,00 287,00 150,00 586,00 5000,00	6,300 5,000 6,000		22'020,00 5'008,50 4'050,00 7'380,00 600,00 180,00 300,00 300,00 861,00 450,00 10'548,00 15'000,00		
	SOMMANO mq/cm					66'697,50	0,52	34'682,70
3 04.E02.002.0 01	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm. Via della Tartana Piazzale dei Pini Piazzale della Molletta Via delle Comete verso piazzale Orsa Maggiore Via delle Stelle (pedonale) Via della Luna (pedonale)		575,00 2350,00 3130,00 250,00 300,00 630,00	3,500		2'012,50 2'350,00 3'130,00 250,00 300,00 630,00		
	SOMMANO mq					8'672,50	9,57	82'995,82
4 04.E02.002.0 02	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; per ogni cm in più o in meno alla voce precedente. Via della Tartana Piazzale dei Pini Piazzale della Molletta Via delle Comete verso piazzale Orsa Maggiore Via delle Stelle (pedonale) Via della Luna (pedonale)		575,00 2350,00 3130,00 250,00 300,00 630,00	3,500		2'012,50 2'350,00 3'130,00 250,00 300,00 630,00		
	SOMMANO mq					8'672,50	1,46	12'661,85
5	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							153'669,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							153'669,39
04.E02.003.03	compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm. Via del Porto, via Rio Palma, parcheggio via Rio Palma, via del Poggettone Via del Poggettone Via dei Colombacci Piazzale Riviera Via del Tennis Pozzino Via della Tartana Piazzale dei Pini Molletta Piazzale della Molletta Via dei Pastori Via dello Scoglietto, via Montparnasse (incrocio) Gualdo Via delle Comete verso piazzale Orsa Maggiore Via Poggio alle Mandrie (primo tratto) Via Poggio alle Mandrie (secondo tratto) Via delle Stelle (pedonale) Via della Luna (pedonale)  SOMMANO mq  Parziale LAVORI A MISURA euro  T O T A L E euro  Castiglione della Pescaia, 20/04/2017  Il Tecnico Geom. Massimo Baricci  		7340,00 265,00 270,00 2460,00 200,00 60,00 575,00 2350,00 100,00 3130,00 100,00 287,00 150,00 250,00 586,00 5000,00 300,00 630,00	6,300 5,000     3,500        6,000	7'340,00 1'669,50 1'350,00 2'460,00 200,00 60,00 2'012,50 2'350,00 100,00 3'130,00 100,00 287,00 150,00 250,00 3'516,00 5'000,00 300,00 630,00			
						30'905,00	6,35	196'246,75
								349'916,14
								349'916,14
	A R I P O R T A R E							